แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านอ้อนเหนือ) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๐๒,๐๕๓.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์เดช อัมพร

๗.๒ นายวิศรุต พันธ์งาม

๗.๓ สิบเอกปริญญา ไชยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ม.2 บ้านอ้อนใต้เชื่อม ม.3 บ้านอ้อนเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ม. 2 บ้านอ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

ประมาณมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคา เดือน ตุลาคม 2569 โดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง ราคาทุนxFN
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,160.00	18.85	21,866.00	1.3624	25.68	29,790.24
2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ซม.	ตร.ม.	1,160.00	410.88	476,620.80	1.3624	559.78	649,348.18
3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	58.00	290.00	16,820.00	1.3624	395.10	22,915.57
					515,306.80		TOTAL	702,053.99
							ราคาประมาณ	702,053.99

เจ็ดแสนสองพันห้าสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	515,306.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(3+(1x 4 ++2 x5))	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) + 5 x 6	=	

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายเสนาะ ปัญไชยา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....สำรวจ

(นายณัฐดนัย ทาแกง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช อัมพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิศรุต พันธ์งาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. .....กรรมการ

(ปริญญา ไชยา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ) .....อนุมัติราคากลาง

(นางอำพร คิดตาโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน